



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΥΚΛ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δνση : Πλ. 28^{ης} Οκτωβρίου 1, 50131 Κοζάνη
Πληροφορίες : Μεντεσίδης Θ. Χαράλαμπος
Τηλεφωνο : 2461350427
E – mail : mentesidis@kozanh.gr

Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως:

Κοζάνη, 25.06.2024
Αριθμ. Πρωτ.: 9604

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ΒΕΡΜΙΟΥ 32, 50132 ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΙΝ.: 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα
Πρασίνου & Περιβαλ. Διαχείρισης
2. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας εκσκαφής Αγροτικής & Δημοτικής Οδού στο έρεισμα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπ. όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2696/1999 « Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α' 57/23-03-1999) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/02-03-2007)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της των προσόδων των συναφών», ΦΕΚ Α' 246/22-10-1980 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995
3. Την υπ. αρ. 47/78652/22-12-2008 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Εκτέλεση έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α.»
4. Την υπ. αρ. 6952/14-02-2011 Υπουργική Απόφαση «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ Β' 420/16-03-2011
5. την 73/26-02-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου
6. Σχετικά τα με αριθμ. Πρωτ. **127938 & 127822/02-04-2024** έγγραφό σας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη χορήγηση άδειας εκσκαφής σε Αγροτική, Δημοτική Οδό & στο έρεισμα αυτών από τη θέση Κασλά έως το τέλος του αγροκτήματος Λιβερών στη ΔΕΔΔΗΕ όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση που προσκόμισε η εταιρεία με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα. Η διάρκεια της άδειας εκσκαφής θα είναι από την ημέρα υπογραφής της παρούσας και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Η παρούσα χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Πριν την καθαίρεσή του ο ασφαλοτάπητας θα χαράζεται με ασφαλτοκοπτικό μηχάνημα.
2. Η εκσκαφή της τομής θα περιορίζεται στα όρια της χάραξης του ασφαλοτάπητα, ώστε να μη γίνεται περαιτέρω καταστροφή του. Σε καμιά περίπτωση δεν θα αποτίθενται ούτε καν προσωρινά τα προϊόντα εκσκαφών επί του σώματος του δρόμου αλλά θα απομακρύνονται άμεσα. Την εταιρεία βαρύνει η μέριμνα και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των αποτεθέντων υλικών. Η εκσκαφή θα γίνει με προσοχή ώστε να μην επηρεαστούν τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα του πεζοδρομίου. Οι εκσκαφές δεν πρέπει να διαταράξουν το ριζικό των υφιστάμενων δέντρων, θα γίνουν όσο το δυνατόν μακρύτερα με ελάχιστη απόσταση τα 0,60μ από την άκρη του κορμού. Οι ρίζες δεν θα εκτεθούν στον αέρα αλλά θα καλυφθούν αμέσως με φυτική γη και θα ποτίζονται καθημερινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω οι συνέπειες της διαταραχής των ριζών θα είναι ορατές μετά από 1 χρόνο, οπότε θα φέρετε ευθύνη στην πιθανότητα ξήρανσης.

3. Η επανεπίχωση της τάφρου θα γίνεται με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0-155 με συνεχή συμπύκνωση κατά στρώσεις με ελάχιστο βαθμό συμπύκνωσης 95% σύμφωνα με τη μέθοδο PROCTOR. Η Υπηρεσία μας μπορεί να σας ειδοποιήσει για την λήψη δοκιμών συμπύκνωσης του επιχώματος. Θα λαμβάνονται με δική σας αίτηση και δαπάνη, από το εργαστήριο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, δοκίμια συμπύκνωσης του επιχώματος για έλεγχο. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία μας.
4. Η υπόβαση και βάση της ασφαλτικής επίστρωσης θα γίνεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα κατασκευαστικά στοιχεία της οδού που έγινε η τομή.
5. Ο ασφαλτοτάπητας θα κατασκευαστεί με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5. Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται επάνω σε ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου. **Σε όλα τα σημεία σύνδεσης του νέου ασφαλτοτάπητα με τον παλαιό θα υπάρχει ασφαλτική μαστίχη για τέλεια συναρμογή.**
6. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας ασφαλτικού υλικού, κυρίως κατά τη ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, να πραγματοποιείται σε πρώτη φάση με ψυχρό ασφαλτόμιγμα ή με σκυρόδεμα C16/20, και όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να αποκαθίσταται τελικώς με θερμό ασφαλτόμιγμα (θερινή περίοδος).
7. Στο πεζοδρόμιο θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
 - Κατασκευή βάσης σκυροδέματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με την ταυτόχρονη τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131.
 - Επίστρωση υλικών όμοια με τα υλικά αποξήλωσης
 - Μετά το πέρας των εργασιών τα συνεργεία της εταιρείας υποχρεούνται να καθαρίσουν και να ξεπλύνουν το τμήμα του πεζοδρομίου στο οποίο εκτελέστηκαν εργασίες εκσκαφών

Υποχρέωση του φορέα εκτέλεσης των εργασιών είναι, πριν την έναρξή τους, η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών (μόνιμοι κάτοικοι, εμπορικές επιχειρήσεις κ.λ.π), που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτές.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης να λαμβάνεται υπόψη η υπ. αρ. Υπουργική Απόφαση 6952/14-02-2011, ΦΕΚ Β' 420/16-03-2011 για την τήρηση μέτρων για την ασφάλεια και διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και της πρόσβασής τους στις ιδιοκτησίες, η τήρηση όλων των όρων ασφάλειας, καθώς και η αποκατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων.

Εφιστούμε την προσοχή στην σωστή τήρηση της απαιτούμενης κάθε φορά εργοταξιακής σήμανσης (πληροφοριακή και κινδύνου) για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων που διαπιστώνεται από την Υπηρεσία μας θα επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας εκσκαφής και τη δίωξη του υπευθύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Ο.Κ.

Ο αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κλπ, που θα συναντά κατά την εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

Ο αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος ή ζημιάς κατά την εκτέλεση του έργου.

Η χορήγηση της παρούσας δεν απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρηση όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αποκατάστασης των προξενηθεισών ζημιών. Σε περίπτωση που η πλήρης αποκατάσταση της τομής δεν εκτελεστεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τότε έως την τελική αποκατάσταση οφείλετε να μεριμνείτε για την συντήρηση της επίχωσης της τομής, για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων με την απαιτούμενη κατακόρυφη σήμανση κινδύνου

Η έναρξη εκτελέσεως των εργασιών της παρούσας υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ